

Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Дефектная ведомость**  
**на ремонт фасада УК №1 (торец со стороны Горской) по адресу пр.Карла Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр **фасада УК №1 (торец со стороны Горской) по адресу пр.Карла Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	667
2	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	м2	667
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов	м2	489,81
4	Затаривание строительного мусора в мешки	т	22,53
5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	470
6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	470
7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	м3	13
8	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	м	59
9	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	м	44,2
10	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов	м2	489,81
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22,53
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	22,53
13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	м	90,8

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Т.В. Мурзина