


Утверждаю:  
Ректор СибУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.









**Дефектная ведомость  
на ремонт аудитории 408 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 408 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Потолки</b>			
1	Разборка плитки потолочной	100 м2	0,483
2	Разборка плинтуса потолочного	100 м	0,33
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,483
<b>Раздел 2. Стены</b>			
4	Разборка простенка ГКЛ	100 м2	0,358875
5	Очистка поверхности стен	100 м2	0,45
6	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,35
7	Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой	100 м2	0,358875
8	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,808875
9	Монтаж перфоуголка	100 м	0,05
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,808875
<b>Откосы</b>			
11	Разборка откосов	100 м2	0,062
12	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,124
13	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:	100 м	0,124
14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,062
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,124
<b>Раздел 3. Полы</b>			
16	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,33
17	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,483
18	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	0,483
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах	100 м	0,33
<b>Раздел 4. Двери</b>			
20	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189

21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,0189
22	Установка и крепление наличников	100 м	0,049
Раздел 5. Сантехнические работы			
23	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
24	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0304
Раздел 6. Электромонтажные работы			
25	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06
26	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02
27	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	0,37
28	Провод в лотках, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,07
29	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>	100 м	0,06
30	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,15
31	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08
32	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
33	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
Раздел 7. Прочие работы			
34	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	0,9
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,03

  
 Ю.А. Коган  
  
 Н.А. Цветкова  
  
 Ж.Н. Чернобай  
  
 В.М. Кузьменко  
  
 О.В. Миклухина  
  
 А.М. Фатхулина