


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 407 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 407 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,03
2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,042
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,362
Раздел 2. Стены			
4	Очистка поверхности стен	100 м2	0,7731
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,7995
6	Монтаж перфоуголка	100 м	0,0535
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7995
Откосы			
8	Разборка откосов	100 м2	0,0645
9	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,129
10	Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,129
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0645
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,129
Раздел 3. Полы			
13	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м	0,242
14	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,404
15	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,404
16	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	0,404
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,242
Раздел 4. Двери			
18	Замена дверного блока	шт	1,000


Раздел 5. Сантехнические работы			
19	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
20	Установка радиаторов	100 кВт	0,038
21	Установка кранов воздушных	компл	4
Раздел 6. Электромонтажные работы			
22	Демонтаж: светильников	100 шт	0,06
23	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03
24	Демонтаж: коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2
25	Монтаж: коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,5
27	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,075
28	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,2
29	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,09
30	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
31	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
Раздел 7. Прочие работы			
32	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз	т	1
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,03
34	Разборка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,05
35	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,05



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина